





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW242

艺儿刘甫广

样品名称:	聚合物水泥防水砂浆
Sample Name	
委托单位: Client	北京绿宝家和科技发展有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW242

第1页共2页

The state of the	2010 0011112 12		和工火 六 4 火				
样品名称	聚合物水泥防水砂浆	检验类别	委托检验				
委托单位	北京绿宝家和科技发展有限公司	商标	绿宝牌				
生产单位	北京绿宝家和科技发展有限公司	等级					
生产日期	2013年02月	样品编号	想和提				
来样日期	2013年03月24日	规格型号	干粉型				
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块				
检验依据	JC/T 984 -2011《聚合物水泥防水砂浆》						
检验项目	1. 凝结时间 2. 抗渗压力(砂浆试件) 3. 抗压强度 4. 抗折强度 5. 粘结强度 6. 耐碱性 7. 耐热性 8. 抗冻性 9. 收缩率						
	*经检验,送检样品的凝结时间 抗折强度、粘结强度、耐碱性、耐热 合标准 JC/T 984 -2011 中 II 型的技术	热性、抗冻性、4	浆试件)、抗压强度 收缩率的检验结果?				
检验结论			LL 砂港 × 三二				
	签发	日期: 2013年	05月12日				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 于这四

编制:

帯と

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW242

第2页 共2页

序号	检验项目			标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
	凝结时间	初凝/min 凝结时间 终凝/h		≥45	260	合格
				≤ 24		合格
2	抗渗压力 /MPa	砂浆	7d	≥1.0	1.2	合格
		试件	28d	≥1.5	1.5	合格
3	抗压强度/MPa			≥24.0	. 26.0	合格
4	抗折强度/MPa			≥8.0	8.4	合格
5	粘结强度 /MPa	7.	d	≥1.0	SERIES .	合格
		28	d	≥1.2	1.4	合格
6	耐碱性.			无开裂,剥落	无开裂、剥落	合格
7	耐热性			无开梨、剥落	无开梨、剥落	合格
8	抗冻性			无开梨、剥落	无开梨、剥落	合格
9	收缩率/%			≤ 0.15	. 0.09	合格

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.25。