



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW019

DIN ME

样品名称:	砌筑砂浆		
Sample Name			
委托单位:	北京市金桥建筑材料厂		
Client			
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW019

第1页共2页

1.034 2 (1	10.): 201404AW019	中ナムのヤナル・第一	贝 共 2 贝		
样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京市金桥建筑材料厂	商标	金桥		
生产单位	北京市金桥建筑材料厂	等级			
生产日期	是胡胡胡胡和	样品编号			
来样日期	2014年04月25日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 外观 2. 拌合物的表观密度 3. 保水率 4. 凝结时间 5. 2h 稠度损失率 6. 抗冻性 (15 次冻融循环) 7. 28d 抗压强度				
	经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-201 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。				
检验结论					
路距	签发日期: 2014年06月28日				
结结	नदी स्टिप्टिनिय स्टिप्टिटि	(检验测	试章2		
各注:(此处	多型工作6年上9日11日4日11日	OTTO A PARTY	100 100 100		

备注: (此处空白)

批准: (

审核: 7430

编制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW019

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (干混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M7.5)	检验结果	单项结论
	外观		均匀、无结块	均匀、无结块	合格
2 料	拌合物的表观密度/ (kg/m³)		>1800	2160	合格
3	保水率/%		>88	90	合格
4	凝结时间/h		3~9	4.5	合格
5 2	2h 稠度损失率/%		€30	19	合格
抗冻性 (15次 冻融循 环)	强度损失率	≤25	21	合格	
	质量损失率	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3.8	合格	
7 2	28d 抗压强度/MPa		>7.5	7.8	合格

备注:配比: 粉:水=1:0.13。



电话: 010-51164723

邮编: 100024