



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC122

201502AC122

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 北京红豫鲁科技有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC122

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京红豫鲁科技有限公司	生产日期	2015 年 01 月
生产单位	北京红豫鲁科技有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	红豫鲁
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	—
抽样日期	2015 年 02 月 03 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) 的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC122

第 2 页 共 2 页

序 号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥ 0.60	0.84	合格
		耐水	≥ 0.40	0.65	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=4:1。					

