

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW104

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京博盛达装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验 4

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	No.): 201502AW104	第1	页共2页			
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京博盛达装饰工程有限公司	商标				
生产单位	北京博盛达装饰工程有限公司	等级	是記録			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年02月02日	规格型号	千粉型			
样品数量	10kg 自己自己自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准JG149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 12 日 (检验测试章)					
备注:(此处空间)						

批准:

审核: 74年

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW104

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
認	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.82	合格
調	/MPa	10000000000000000000000000000000000000	≥0.40	0.65	合格

(以下空白)

备注:配比:粉:水=4:1.