



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC370

样品名称:	瓷砖粘结剂	北
Sample Name		
受检单位:	北京恒鑫腾达建筑材料中心	
Client		
检验类别:	抽样检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC370

第1页共2页

THE STATE	*经检验,抽检样品的拉伸胶 验结果符合标准 JC/T 547-2005 中					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 3. 放射性(放射性比活度)	2. 浸水后的拉伸胶粘强度 (度)				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	20kg			
抽样人	王明轩 苏亮	等级				
抽样地点	企业成品库房	商标	恒鑫			
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型			
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2013年02月			
产品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	抽样检验			

0.07.00

准:

Smy.

审核: 丁基如

编制:

黄

PAR

近址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC370

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	普通型	≥0.5	0.8	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	- 胶粘剂 (C1)	≥0.5	0.5	合格
3874788	放射性 (放射性比活度)	A类	内照射指数 (I _{Ra})≤1.0	0.1	合格
			外照射指数 (Iy)≤1.3	0.3	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723