

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW191

样品名称:	SF 憎水膨珠保温砂浆
THAT THE	20-21-6-12-6-21-6-21-6-21-6-21-6-21-6-21

Sample Name

委托单位:	北京金星跃华涂料厂	4

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

oppoon*





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

由心编号	(No)	: 201403AW191
丁で対して	TIO.	1: 201403AW 191

第1页共2页

上、い、当 ア (1	VO.J: 201403AW191	ナンサイナマアナ	1 从 六 2 火
样品名称	SF 憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京金星跃华涂料厂	商标	超超過
生产单位	北京金星跃华涂料厂	等级	A级
生产日期	是结合的	样品编号	
来样日期	2014年03月10日	规格型号	認認
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质	(砂浆》	
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数	3. 抗压强度 4	. 燃烧性能
	经检验,送检样品的干表观验的检验结果符合标准JG/T 283-2010的技术指标要求。		
Charles and Allert Annual Control			
检验结论		The Cart	
检验结论		日期: 2014年 0	5月12日

备注: (此处空白)

批准:

中审

核: 7501

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW191

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
超	干表观密度/(kg/m³)	≤300	298	合格
2	导热系数/[W/(m⋅K)]	≤0,070	0.069(平均温 度 25.00℃)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格
	燃烧性能	不得低于 A2 级	Al &	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料:水=1:0.80;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作 为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。