



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW125

201505AW125

样品名称: 勾缝剂

Sample Name

委托单位: 北京立昇创新工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW125

第 1 页 共 2 页

样品名称	勾缝剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京立异创新工贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京立异创新工贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 08 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 1004-2006 《陶瓷墙地砖填缝剂》		
检验项目	1. 抗折强度 (标准试验条件) 2. 抗压强度 (标准试验条件) 3. 吸水量 (240min)		
检验结论	*经检验, 送检样品的抗折强度 (标准试验条件)、抗压强度 (标准试验条件)、吸水量 (240min) 的检验结果符合标准 JC/T 1004-2006 中水泥基填缝剂 (CG1) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 06 月 10 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW125

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [水泥基填缝剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2.82	合格
2	抗压强度/MPa	标准试验条件	>15.0	19.2	合格
3	吸水量/g	240min	<10.0	8.8	合格

(以下空白)

备注：配比：粉：水=4：1。

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话：010-51164723

邮编：100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMZC