



### 检

## 验

# 报

### 告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW160

样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京华夏圣业科技发展有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW160 第1页共2页 样品名称 保温钉 检验类别 委托检验 委托单位 北京华夏圣业科技发展有限公司 商 标 生产单位 北京华夏圣业科技发展有限公司 等 级 生产日期 2016年03月01日 样品编号 来样日期 2016年03月02日 规格型号 80×142 样品数量 1 组 样品状态 钉状, 外观完好 检验依据 JG/T 366-2012《外墙保温用锚栓》 检验项目 1. 锚栓抗拉承载力标准值(A类基层墙体) \*经检验,送检样品的锚栓抗拉承载力标准值(A类基层墙体)的检 验结果符合标准 JG/T 366-2012 的技术指标要求。 检验结论 签发日期: 2016年03月15日 (检验测试章) 备注: (此处空白)

准: (

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW160

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
難	锚栓抗拉承戴力标准值, KN (A 类基层墙体)	≥0.60	0.84	2000年

(以下空白)

备注: (此处空白)