



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW275

样品名称:	砌筑砂浆
Sample Name	STATES BEST CONTRACTOR
委托单位:	涿州鑫益海建筑材料有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





150062283084

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW275 第1页共2页 样品名称 砌筑砂浆 检验类别 委托检验 委托单位 涿州鑫益海建筑材料有限公司 商 标 生产单位 涿州鑫益海建筑材料有限公司 等 奶 DM M7.5 生产日期 样品编号 来样日期 2016年01月30日 规格型号 50kg±1kg 样品数量 样品状态 20kg 粉状, 无结块 检验依据 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 检验项目 1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度 \*经检验, 送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果 符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术 指标要求。 检验结论 签发日期: 2016年03月20日 (检验测试章) 备注:(此处室白) 自動測试

the Att Sand

核: 7400

编制:

外土土

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW275

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (千混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	≥88	89	合格
2	凝结时间/h	3~9	4.5	合格
3	28d 抗压强度/MPa	/≥7.5	8.41	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.16。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024