



# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW129

三升对形匠

样品名称:	云石胶			
Sample Name				
委托单位: Client	涿州市丰硕伟业精细化工有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW129

第1页共2页

The second second second second	The state of the s					
样品名称	云石胶	检验类别	委托检验			
委托单位	涿州市丰硕伟业精细化工有限公司	商标	六环 三维生态			
生产单位	涿州市丰硕伟业精细化工有限公司	等 级	进程建			
生产日期		样品编号	4444			
来样日期	2014年06月09日 规格型号		就能能			
样品数量	膏状 4kg; 粉状 4kg; 固化剂 2kg	样品状态	粉状, 无结块 膏状, 无结块			
检验依据	JC/T 989-2006《非结构承载用石材胶粘剂》					
检验项目	1. 压剪粘结强度(石材-石材:标准条件、浸水处理)					
检验结论	*经检验,送检样品的压剪粘结强度(石材-石材:标准条件、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 989-2006 中 I 型的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 08 月 12 日					
		检	验测试算			

备注:(此处空白)

批准是12年核:14机

编制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW129

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅰ型)	检验结果	单项结论
	压剪粘结强度 (石材-石材),	标准条件	≥8.0	8.6	合格
100 miles	MPa	浸水处理	≥6.0	6.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 聚酯树脂: 石粉: 固化剂=4: 4: 2。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心