



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW258

样品名称:	建筑外墙柔性腻子
Sample Name	
委托单位: Client	唐山市丰润区汇佳保温材料厂
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW258

第1页共2页

检验类别商标等级样品编号规格型号	委托检验					
等级样品编号						
样品编号						
	T W BI					
规格型号	T IN THE					
	干粉型					
样品状态	粉状,无结块					
JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》						
3. 干燥时间 (表干) 6. 吸水量 7. 耐水也 10. 腻子膜柔韧性						
经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性(R)的技术指标要求。						
加土地	签发日期: 2014年04月28日					
	月 28 日					
4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐力 8. 耐碱性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性 *经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 柔性 (R) 的技术指标要求。*						

备注: (此处空白)

批准:

审核: 7474

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

) (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW258

第2页共2页

序号	检	验项目	标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	合格
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	合格
3	干燥时间(表干)/(h)		< 5	1.5	合格
43	初期干燥抗 裂性(6h)	单道施工厚度 ≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	合格
6	吸水量 (g/10min)		≤2,0	1.9	合格
7	耐水性 (96h)		无异常	无异常	合格
8	耐碱性(48h)		无异常	无异常	合格
9	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.60	0.70	合格
		冻融循环 (5次)	≥ 0.40	0.52	合格
10	腻子膜柔韧性		直径50mm, 无裂纹	直径 50mm, 无裂纹	合格

