

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW009

样品名称:	品名称: 浮雕骨料			
Sample Name				
委托单位: Client	北京保利得建筑材料有限公司			
检验类别:	委托检验	79.0		
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW009

第1页共2页

1 2 210 2 (2	10.). 201 103B 11 003	ATUAL VIEW	1 火 六 4 火			
样品名称	浮雕骨料	检验类别	委托检验			
委托单位	北京保利得建筑材料有限公司	商标	商 标 —			
生产单位	北京保利得建筑材料有限公司	等级				
生产日期	新。 新。 新。 新。 新	样品编号	样品编号 —			
来样日期	2014年05月23日	规格型号				
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体			
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》					
检验项目	1. 低温稳定性 2. 初期干燥抗裂性 3. 粘结强度(标准状态) 4. 透水性 5. 耐冲击性 6. 耐沾污性					
检验结论	*经检验,送检样品的低温稳定性状态)、透水性、耐冲击性、耐沾污性的中合格品的技术指标要求。*	的检验结果符合标准	GB/T 9779-200			
备注:(此处	空白)	拉股份	其中心 為			

批准: 教育工事核: 144

编制:

事



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW009

第2页 共2页

				和 4 贝 共 4 贝	
序号	检验项目		标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	低温稳定性		不结块、无组成物分 离、无凝聚	不结块、无组成物分 离、无凝聚	符合
2	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
3	粘结强度-[标准状态(E、Si)]/MPa		>0.7	0.8	合格
4	透水性 (B型)/mL		2.0	1.0	合格
5	耐冲击性		无裂纹、剥落以及明 显变形	无裂纹、无剥落、无 明显变形	符合
6	耐沾污 性(白色 和浅色)	立体状/级	≤3	2	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

国家)建筑材料工业技术监督研究中心