



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW184



样品名称: 聚合物保温抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验 4

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW184

第1页共2页

样品名称	聚合物保温抗裂砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限 公司	商标	远洋嘉业		
生产单位	大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限 公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年06月12日	规格型号	于粉型		
样品数量	TOKE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性				
检验结论	*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水)、 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 08 月 01 日				
超超		(检验》	试章冲 70		
备注:(此处		拉輪頭	記念		

批准: (

审核:

州分分分割編

制:

公土走

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW184

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度(与膨胀聚苯)	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	含格。
	板)/MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	\$ \$
22	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度/	€3.0	2.9	合格。

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。