

报

REPORT TEST

中心编号(No.): 201401BW198

样品名称:	复层涂料。由于一个				
Sample Name	हा हो है कि विशेष के प्रतिकृति				

委托单位: 北京迪百斯特科技发展有限公司 Client

委托检验

Test Type

检验类别:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 2012003084M (2012) The Law F (245). China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW198

第1页共2页

Tall Ead	5.P.S.H. 10021001	检验类别	委托检验			
样品名称	复层涂料		017967			
委托单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	商标	建建建			
生产单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	等级	一等品			
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年01月23日	规格型号				
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体			
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 低温稳定性 4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度 6. 涂层耐温变性 7. 透水性 8. 耐冲击性 9. 耐沾污性 10. 耐候性					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检中一等品的技术指标要求。*	验结果符合标准				

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201401BW198

第2页共2页

字号	检验项目		标准要求 (一等品)	检验结果	单项结论
i	容器中状态		无硬块,呈均匀 状态	无硬块,呈均匀 状态	符合
2	涂膜外观		无开裂、无明显 针孔、无气泡	无开裂、无明显 针孔、无气泡	符合
3	低温稳定性		不结块、无组成 物分离、无凝聚	不结块、无组成 物分离、无凝聚	符合
4	初期干燥抗裂性		无梨纹	无裂纹	符合
5	粘结强度 /MPa	标准状态 (E、Si)	≥0.7	0.8	合格
		浸水后 (E、Si、 CE)	≥0.5	0.6	合格
6	涂层耐温变性 (5次循环)		不剥落;不起泡; 无裂纹; 无明显 变色	不剥落;不起泡; 无裂纹;无明显 变色	符合
7	透水性 (B型)/mL		<2.0	1.2	合格
8	耐冲击性		无裂纹、剥落以 及明显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	符合
9	耐沾污性 (白色和 浅色)	立体状/级	€2	2	合格
10	耐候性 (白色和浅色)		400h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉化≤1 級, 变色 ≤2 级	U NORMAN DE PROPERTO DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE L	含格