



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW019



件四台你:	小		
Sample Name			
委托单位:	北京市朝阳京石涂料厂		
Client			
t⇔π△± ₽Ⅱ	170270 *** WW 90720077001		

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW019

第1页共2页

1 0 -10 3 (-			The same of the sa			
样品名称	环氧地坪封闭底漆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京市朝阳京石涂料厂	商标	心艺雅格			
生产单位	北京市朝阳京石涂料厂	等级	超點			
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年03月20日	规格型号	認能			
样品数量	10kg	样品状态	双组份 无结块液体			
检验依据	JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》					
检验项目	1. 容器中的状态 2. 固体含量 3. 干燥时间 4.7d 拉伸粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准JC/T 1015-2006 中环氧树脂底层涂料的技术指标要求。*					
(世)世 4日 1七	签发日期: 2014年 05 月 20 日 (检验测试章)					
备注:(此处空白)						

批准: 参加 分工車 核: 750

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW019

第2页共2页

	The second secon				
序号	检验】		标准要求 (环氧树脂 底层涂料)	检验结果	单项结论
	容器中的状态		搅拌后无硬块, 呈均匀状态	搅拌后无硬块, 呈均匀状态	符合
2	固体含量/%		>50	54	合格
3 干燥时间在	于絕时间小	表于	7 36 1	2	合格
		多	€24		合格
4	7d 拉伸粘结强度/MPa		≥2.0	2.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 主剂 (A组份): 固化剂 (B组份)=3:1。