

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW155

# 

样品名称:	岩棉板			
Sample Name	岩棉板 加华非矿(大连)国际贸易有限公司 委托检验			
委托单位:	加华非矿(大连) 国际贸易有限公司			
Client				
检验类别:	委托检验			
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

'aconnon'



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质路以子(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW155

第1页共2页

上、「ことは コイエ	(0.): 201307D W133		75 1 77 77 27		
样品名称	岩棉板	检验类别	委托检验		
委托单位	加华非矿(大连) 国际贸易有限公司	商标			
生产单位	俄罗斯乌拉尔石棉股份有限公司	等级	學的說		
生产日期	2013年05月28日	样品编号			
来样日期	2013年07月24日	规格型号	厚度: 50mm; 密度: 135kg/m³		
样品数量	4块	样品状态	完整板状		
检验依据	GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》				
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数	3. 憎水率	4. 短期吸水量		
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检的技术指标要求。*		全 GB/T 25975-201 13 年 08 月 09日		
相能		EX [170]: 20			
7 24 / 11 /		TAUTHUR	and the second of the second		

备注:(此处空白)

北准: 大學 全車核: 王基内 编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW155

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	压缩强度/kPa	≥40	42	合格
2	导热系数/[W/(m⋅K)]	≤0.040	0.038 (平均温度:25.00°C)	合格
3	憎水率/%	≥98.0	98.5	合格
4	短期吸水量/ (kg/m²)	<b>/</b> ≤1.0	0.82	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)