

# 检验报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW106

Sample Name

委托单位: 宁波集成塑化实业有限公司

Client

检验类别:\_\_\_\_\_\_\_委托检验\_\_\_\_\_

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW106

第1页共2页

上いから	NO.): 20140/AW100		HIN TAN			
样品名称	耐碱玻璃纤维网格布	检验类别	委托检验			
委托单位	宁波集成塑化实业有限公司	商标				
生产单位	宁波集成塑化实业有限公司	等级				
生产日期	非理想提到	样品编号	E ALLE			
来样日期	2014年07月01日	规格型号	160g/m <sup>2</sup>			
样品数量	5m <sup>2</sup>	样品状态	网状, 外观完好			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的 网布的技术指标要求。*					
1000000000000000000000000000000000000	签发日期: 2014年08月04日					
	金叉口册: 2017年 00 月 0年 11 (检验测试章)					
备注:(此处	空旬)中华30年110日	了一个。 特別成立 特別成立 等 方				

奋注:(此处空日)

批准:

审核:3

编制:名林



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 国家)建筑材料业技术监督研究中心 电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW106 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	(耐碱网布)		检验结果 161	单项结论
11	单位面积质量/ (g/r				
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	>750	946	合格
		纬向	→>750	1038	合格
3	耐碱斯裂强力保留率 1%	经向	≥ 50	70	合格
		纬向	≥50	72	合格
40	断裂应变/%	经向	<b>≪</b> 5	4.3	合格
		纬向	<5 <5	3.9	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)



电话: 010-51164723