



TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC113

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 北京腾飞跃工贸有限责任公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC113

	2 1.76 = 2100311G113		贝 共 2 贞			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	生产日期	THE STATE OF			
生产单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商。标	STATE OF THE STAT			
抽样人	陈嘉宇、谷冰莹、	等级				
抽样日期	2016年05月04日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	50 7 7 7 7			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中原粘剂的技术指标要求。					
检验结论						
THE PLANT		签发日期: 2016年05月26日				
報報	金发色	期: 2016年	5月26日			

备注: (此处空白)

准: 批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Overlies S

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AC113

第2页共2页

Total	THAT THE THE PLANT IS			第 2 贝 共 2 贝	
序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.86	合格
路		2000年	≥0.40	0.75	合格
2002	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
語	/MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
MU	TATTE HUTT	A CHAPTER	(NITTAL)		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。