



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW128

 样品名称:
 B2 级挤塑板

 Sample Name
 北京鲁泰工贸有限公司


 Client
 委托检验

 Test Type
 工程

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质监认字(24年

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW128

第1页共2页

The second secon	The state of the s	and the second s					
样品名称	B2级挤塑板	检验类别	J 委托检验				
委托单位	北京鲁泰工贸有限公司	商标	鲁泰公司				
生产单位	北京鲁泰工贸有限公司	等级	及 B ₂ 级				
生产日期	经现在	样品编号	经现代的				
来样日期	2014年04月03日	规格型号	1200mm × 600mm × 50mm				
样品数量	10块 000000	样品状态	、 板状 ,外观完好				
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》						
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能 4. 表观密度						
检验结论	GB/T 10801.2-2002 中 X150 标准 GB 8624-2012 中平板米	的技术指标要 大建筑材料 B ₂ 「10801.1-2002 。*	产热系数的检验结果符合标准 表求;燃烧性能的检验结果符合 (E)级可燃材料(制品)的抗 2.规定的试验方法进行检验,表 2014年05月04日 (检验测试章				

备汪:(此处空白)

批准:

核:

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW128

第2页 共2页

序号	检验项目			标准要求 (X150)	检验结果	单项结论
1	压缩强度,kPa			≥150	162	合格
2	导热系数。W/(m·K)			≤0.030	0.030(平均温度 25,00℃)	合格
3	燃烧性能(B ₂ 级)	E	20s 内的焰尖高度 /mm	≤150	141	合格
		级	20s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	合格
		265	氧指数值/%	≥26	27	合格
4	表观密度,kg/m³				30	編

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼家建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024