

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW328

样品名称: 抹面胶浆 Sample Name 委托单位: 中德瑞宝(天津)科技有限公司 Client 检验类别: 委托检验 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW328

BUAT CALL T L THE			以 共 2 贝			
样品名称	抹面胶浆	检验类别	委托检验			
委托单位	中德瑞宝(天津)科技有限公司	商标	中德瑞宝			
生产单位	中德瑞宝 (天津) 科技有限公司	等级				
生产日期	2016年03月12日	样品编号				
来样日期	2016年03月17日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙 JGJ 144-2004 《外墙外保温工程技术夫 JD 14-013-2012 《STP 超薄真空绝热材	见程》	K S III Y			
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与STP板:原强度、耐水) 2. 压折比					
检验结论	*依据标准 JG 149-2003、JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验,送检样品的拉伸粘结强度(与 STP 板:原强度、耐水)、压折比的检验结果达到 JD 14-013-2012 中专用抹面胶浆的技术指标要求。*					
如砂块	TO OUT OF THE PERSON TO		THOUSE			
EMO PAI	10年10年10年10年10年10日	期: 2016年 05	月 06 日			

备注: (此处空白)

准: 批

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW328

第2页 共2页

	MALE THE	检验项目		和 2 次 六 2 次			
	序号			标准要求 (专用抹面胶浆)	检验结果	单项结论	
1		拉伸粘结强度 (与STP 板)	原强度	≥0.10	0.12	合格	
1	調	/MPa	耐水	≥0.10	0,10	合格	
	2	2 压折比		€3.0	3.0	合格	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

- (2) STP 板由委托方提供:
- (3) 拉伸粘结强度(与 STP 板:原强度、耐水)依据标准 JGJ 144-2004 规定的 试验方法进行检验:
- (4) 压折比依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验。