



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW001

样品名称:

水性聚氨酯防水涂料

Sample Name

委托单位:

唐山市晟鸿商贸有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW001		第1	第1页共2页		
样品名称	水性聚氨酯防水涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	唐山市最鸿商贸有限公司	商标	記記話		
生产单位	唐山市最鸿商贸有限公司	等级	能夠		
生产日期	は記述が記述	样品编号	記記記		
来样日期	2016年04月07日	规格型号			
样品数量	5kg The State of	样品状态	液态		
检验依据	JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》				
检验项目	1. 拉伸强度 2. 断裂延伸率 3. 低温柔性 4. 不透水性				
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸强度的检验结果符合标准 JC/T 864-200	8 中 I 类的技术指标。	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	विकास विकास		金测试章)		
夕計 / 11-4	AS A VIII A TO A	Mary Mary	Water than the same of the sam		

备注:(此处空白)

批

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW001

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (I 类)	检验结果	单项结论
1	拉伸强度/MPa	≥1.0	22.02	合格
2	断裂延伸率/%	≥300	324	合格
3	低温柔性 (绕 Φ10mm 棒弯 180°)	-10℃, 无裂纹	-10℃,无裂纹	符合
4	不透水性, (0.3MPa, 30min)	不透水	不透水	符合

备注: (此处空白)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 [

电话: 010-51164723