

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC139

弹性体改性沥青防水卷材 样品名称:

Sample Name

受检单位: 北京京禹达防水工程有限责任公司

Client

抽样检验 检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC139

第1页共2页

产品名称	弹性体改性沥青防水卷材	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京京禹达防水工程有限责任公司	生产日期	2016年03月02日				
生产单位	北京京禹达防水工程有限责任公司	规格型号 SBS I PY PE 4mm 10					
抽样地点	北京大兴工业开发区	商、标	京禹达了自己				
抽样人	孙士杰 陈嘉宇	等级	春格品 2002 1000				
抽样日期	2016年03月04日	抽样数量	138 BERGE				
样品状态		抽样基数	10000m ²				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》						
检验项目	1. 拉力 (最大峰拉力) 2. 延伸率 (最大峰时延伸率) 3. 耐热性 4. 不透水性 5. 低温柔性 6. 可溶物含量						
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉力(最大峰拉力)、延伸率(最大峰时延伸率)耐热性、不透水性、低温柔性、可溶物含量的检验结果符合标准G18242-2008 中 I型(PY类)的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 04 月 05 日 (检验测试章)						

备注:产品批号: 20160302。

批准: 多如 2 审核: 344

编制:

事

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC139

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 I型(PY类)	检验结果	单项结论
	拉力(最大峰拉力) (N/50mm)	横向	≥500	557	合格
		纵向	≥500	632	合格
		试验现象	拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或 与胎基分离现	拉伸过程中, 试件中部无沥 青涂盖层开裂 或与胎基分离 现象	特合
182	延伸率 (最大峰时延伸率) /%	横向	≥30	56	合格
		纵向	≥30	\$165°C	合格
32	1500 MM性 1500 CE		90℃, ≤2mm 无流淌、滴落	90℃, 1.1mm 无流淌、滴落	合格
147	不透水性 (30min)		0.3MPa	0.3MPa	合格
5	低温柔性。		-20°C无裂缝	-20°C无裂缝	符合
6	可溶物含量 (4mm) / (g/m²)		≥2900	2941	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024