

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW134

201501AW134

样品名称: 界面剂

Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW134

第 1 页 共 2 页

样品名称	界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商 标	——
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2015 年 01 月 06 日	规格型号	液体
样品数量	10kg	样品状态	液状, 无分层
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 03 月 06 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW134

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 /MPa	未处 理	14d ≥ 0.6	0.7	合格
		浸水处理	≥ 0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024