



TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW150

样品名称:

瓷砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 苏州凯德亚建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW150

第1页共2页

样品名称	光砖粘结剂 一个	检验类别	委托检验				
委托单位	苏州凯德亚建材有限公司	商标	基件				
生产单位	苏州凯德亚建材有限公司	克等 医双音记录					
生产日期	2015年04月15日	样品编号					
来样日期	2015年04月21日	规格型号	CI型				
样品数量	Skg Fall Barrier	样品状态	无结块粉状				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》						
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度	2. 浸水后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 度					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 08 月 06 日						
親親	批号: 059。						

批准:

审核

核: 沙加

编制:

#

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW150

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5		合格。
	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	20.5	0.8	2000年
超	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.8	合格
露	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	20.73	合格
弱	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	20.6	含格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.20。