



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW269

样品名称: 干拌地面砂浆 Sample Name 委托单位: 北京昱瑞建材有限公司 Client 检验类别: 委托检验 Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW269

PARTIE	The state of the s	THUTTHE	弗1贝共2贝			
样品名称	干拌地面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京昱瑞建材有限公司	商。标				
生产单位	北京星瑞建材有限公司	等级	DS M15			
生产日期		样品编号				
来样日期	2016年02月29日	规格型号	DS M15 干粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
检验项目	1. 外观 2. 保水率 3. 凝结时间 4. 2h 稠度损失率 5. 抗冻性 (25 次冻融循环) 6. 28d 抗压强度					
	经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M15 的技术指标要求。					
检验结论						
路野	签发日期: 2016年 04月 25日					
Y TO DY	1707年6月末6月末6月末6月末7日十八检验测试章第一年8月					

备注: (此处空白)

核:

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW269

Tr		SU THAT I'V		第2页 共2页		
序号	检	验项目	标准要求 (千混地面 砂浆 M15)	检验结果	单项结论	
站	外观		均匀、无结块	均匀、无结块	符合	
2	保水率/%		≥88	91.6	合格	
3	凝结时间/h		3~9	4.2	合格	
4	2h 稠度损失率/%		≤30		合格	
35 3553	抗冻性 (25 次 冻融循 环)	强度损失率	€25	認認認	合格	
		质量损失率	1	3.2	合格	
6	28d 抗压强度/MPa		≥15.0	16.8	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.13。