



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW138

201501AW138

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW138

第1页 共2页

样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015年01月06日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015年03月06日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW138

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	$\geq 0.60$	0.82	合格
		耐水	$\geq 0.40$	0.66	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4:1.

