



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW123

201403BW123

样品名称: 聚合物水泥防水涂料

Sample Name

委托单位: 北京维一诺化工科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW123

第 1 页 共 3 页

样品名称	聚合物水泥防水涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京维一诺化工科技有限公司	商 标	维一诺
生产单位	北京维一诺化工科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 03 月 06 日	规格型号	50kg/桶 I 型
样品数量	10kg	样品状态	无结块 粉料+液料
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》		
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 低温柔性 5. 不透水性 6. 粘结强度 7. 外观		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 23445-2009 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 04 月 23 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
The National Supervision and Test Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW123

第 2 页 共 3 页

中电编号(1607): 20140524-123					
序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	固体含量/%		≥ 70	78	合格
2	拉伸强度	无处理/MPa	≥ 1.2	1.4	合格
		加热处理后保持率/%	≥ 80	107	合格
		碱处理后保持率/%	≥ 60	86	合格
		浸水处理后保持率/%	≥ 60	93	合格
		紫外线处理后保持率/%	≥ 80	107	合格
3	断裂伸长率	无处理/%	≥ 200	278	合格
		加热处理/%	≥ 150	194	合格
		碱处理/%	≥ 150	220	合格
		浸水处理/%	≥ 150	234	合格
		紫外线处理/%	≥ 150	199	合格
4	低温柔性(Φ10mm 棒)		-10℃, 无裂纹	-10℃, 无裂纹	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
The National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW123

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
5	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
6	粘 结 强 度	无处理/MPa	≥ 0.5	0.7	合格
		潮湿基层/MPa	≥ 0.5	0.7	合格
		碱处理/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
		浸水处理/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
7	外观		液体组分无杂质、无凝胶; 固体组分无杂质、无结块	液体组分无杂质、无凝胶; 固体组分无杂质、无结块	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 液料=1.0:1.0.

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry