



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW110

五洲方圆

样品名称: 连锁砌块

Sample Name

委托单位: 北京华荣合盛建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW110

第 1 页 共 2 页

样品名称	连锁砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京华荣合盛建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京华荣合盛建材有限公司	等 级	MU3.5
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 03 日	规格型号	400mm×200mm×200mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 密度等级      2. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 08 月 18 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW110

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ (kg/m <sup>3</sup> ) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900		826		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥3.5	≥2.8	3.9	3.7	

(以下空白)

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024