



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201611FW120



样品名称:	碎石
Sample Name	
委托单位:北京韩建 Client	河山管业股份有限公司朔州分公。
检验类别: Test Type	委托检验







150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201611FW120

中心辆亏(No.): 201611FW120		弟	1页共3页		
样品名称	碎石		检验类别	委托检验		
委托单位	北京韩建河山管业股份有限公司朔州分公司		商标			
生产单位	朔州市众聚鑫石料有門	等 级				
生产日期		样品编号	ZJS-001			
来样日期	2016年11月18日		规格型号	5mm~20mm		
样品数量	50kg		样品状态	颗粒状		
检验依据	GB/T 14685-2011《建设用卵石、碎石》					
检验项目	1.颗粒级配 4.针、片状颗粒含量 7.坚固性 10.表观密度 13.吸水率	2.含泥量 5.有机物 8.岩石抗压强度 11.堆积密度 14.碱集料反应	3.泥块含量 6.硫化物及硫酸盐 9.压碎指标 12.空隙率 15.放射性(放射性比活度)			
检验结论	量、有机物、硫化物及 吸水率、碱集料反应、	TO PET OF THE	卒指标、表观《 合标准 GB/T 10 全结果符合变。 金方法进行检验	密度、空隙率、 4685-2011 中 11 页岩的技术指标		

建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201611FW120

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	颗粒级配 (5~20) mm 连续粒级方孔 筛累计筛余%	19.0mm	0~10	8	符合
		9.5mm	40~80	80	
		4.75 mm	90~100	98	
		2.36 mm	95~100	100	
2	含泥量 (按质量计) /%		≤1.0	0.3	合格
3	泥块含量(按质量计)/%		≤0.2	0	合格
4	针、片状颗粒含量 (按质量计)/%		≤10	3	合格
5	有机物		合格	浅于标准色	合格
6	硫化物及硫酸盐 (按SO3质量计)/%		≤1.0	0.03	合格
7	坚固性(质量损失)/%		≤8	5.2	合格
8	岩石抗压强度/MPa		≥60	67	合格
9	压碎指标/%		≤20	9.1	合格

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201610FW113

第3页共3页

1 Galla S (1 total) : <u>Estatol W 115</u>			#2 K 7 K		
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
10	表观密度/(kg/m³)		≥2600	2650	合格
	堆积密度/(kg/m³)			1540	A SECTION
12	空隙率/%		€45	42	合格
13	吸水率/%		_ ≤2.0	0.2	合格
14	碱集料反应	外观	无裂缝、酥裂、 胶体外溢等现象	无裂缝、酥 裂、胶体外溢 等现象	符合
		快速碱-硅酸 反应/%	14d 膨胀率应小 于 0.10%	0.04	符合
15	放射性 (放射性比活	内照射指数 (I _{Ra})	≤1.0	0.0	合格
	度)	外照射指数 (I _V)	≤1.0 0.1	0.1	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com