



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW118



样品名称:

外保温抹面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW118

第1页共2页

样品名称	外保温抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	海	路诚伟业			
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等级	認能			
生产日期	2015年03月	样品编号	超過			
来样日期	2015年07月06日	规格型号				
样品数量	15kg	样品状态	記れ			
检验依据	DB11/T696-2009《干混砂浆应用技术规程》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(挤塑板珠面: 常温常态、耐水) 2. 柔韧性					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘扎柔韧性的检验结果符合标准 DB11.标要求。*	/T696-2009 申保温板材 签发日期: 2015	面砂浆的技术			

备注:(此处空白)

批准:

met.

宙 核



编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Signerstation and Means to Center of the Uniform Materials Impairs

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW118

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (保溫板株面砂浆)	检验结果	单项结论
認	拉伸粘接强度 (挤塑板抹面),	常温常态	≥0.20	0.21	合格
122	MPa	2. 两张子	\$0.20	0.20	合格
2	秦物性	压折比	€3.0	2.8	合格

备注:配比:粉:水=1.0:0.20。