

报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC113G2

件品名称:	建筑隔墙用轻质条板
Sample Name	
受检单位:	滦县镇诚新型建材有限公司
Client	

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质临认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC113G2

第1页共3页

	20150571011502		カー火 六つ火			
产品名称	建筑隔墙用轻质条板	检验类别	抽样检验			
受检单位	滦县镇诚新型建材有限公司	生产日期	2013年03月			
生产单位	滦县镇诚新型建材有限公司	规格型号	(3000 × 600 × 100)mm			
抽样地点	企业成品库房	商标				
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等级				
抽样日期	2013年05月03日	抽样数量	20块			
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	10000块			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 169-2005《建筑隔墙用轻质	条板》				
检验项目	1. 空气声隔声量 2. 面密度 5. 抗冲击性能 6. 吊挂力 9. 软化系数 10. 耐火极	7. 抗压强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的空气声坏荷载、抗冲击性能、吊挂力、积符合标准 JG/T 169-2005 中板原结果符合标准 JG/T 169-2005 中央	抗压强度、软化享90mm的技术。 中等使用地区的	系数、耐火极限的检验结 指标要求;含水率的检验			

备注: (此处空白)

批准了和分里核:

核: 王基如

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC113G2

第2页共3页

序号	检验项目		智智	标准要求 (板厚 90mm) ≥35			检验结果		单项结论 合格	
	空气声阻	气声隔声量/dB								
中心剪	页率,Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630
隔声	量,dB	19.7	20.7	25.5	32.4	33.5	38.4	41.5	40.5	44.9
中心频率,Hz		800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
隔声量,dB		43,2	45.1	43.1	44	40.9	42.8	45.7	48.2	50.1
计权隔	声量, Rw	Rw(C; Ctr)=42(-2; -6) dB								

试件的隔声特性曲线图



备注: 空气声隔声量试验外分包。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC113G2

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求 (板厚 90mm)	检验结果	单项结论
2	面密度/ (kg/m²)	≤90	73	合格
3	干燥收缩值/(mm/m)	≤0.6	0.56	合格
4	抗弯破坏荷载/ 板自重倍数	≥1.5	3.2	合格
5	抗冲击性能/次	>5	6	合格
6	吊挂力/N	> 1000	1000	合格
7	抗压强度/MPa	>3.5	3.8	合格
8	含水率/%	≤10 (使用地区中等)	4.3	合格
9	软化系数	>0.80	0.84	合格
10	耐火极限/%	50.55	3.05	合格

(以下空白)

备注:耐火极限试验外分包。