



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW141

201501AW141

样品名称: SF 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW141

第 1 页 共 2 页

样品名称	SF 憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 06 日	规格型号	—
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 06 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW141

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	干密度/(kg/m^3)	301~400	394	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 0.40	0.50	合格
3	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤ 0.085	0.080	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1:0.80。

