

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW137

样品名称:	挤塑板
Sample Name	
委托单位: Client	张北县新势力保温材料有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	の名とよりとはいったというとはいったというとはいった。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW137

第1页共2页

1 0 3 14 3 /1	No.): 201404AW137		第1贝共2贝			
样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验			
委托单位	张北县新势力保温材料有限公司	商标	经路路			
生产单位	张北县新势力保温材料有限公司	等级	B ₂ 级			
生产日期	2014年01月	样品编号	强级程			
来样日期	2014年04月04日	规格型号	1200 mm×600 mm×50mm			
样品数量	8块 000000000000000000000000000000000000	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》					
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能					
检验结论	*经检验,送检样品的压缩强度、导热系数、燃烧性能的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求;依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验,表观密度的检验结果见第 2页。* 签发日期: 2014 年 05 月 05 日 (检验测试章)					
夕注, (此)			TANK IN THE STATE OF THE STATE			

备汪: (此处空白)

批 准:

审核:

149A

编制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW137

第2页共2页

			サーク アン・フィーン		
序号	检验项目	标准要求 (X150)	检验结果	单项结论	
	表观密度,kg/m³	語語	30		
2	压缩强度,kPa	≥150	166	合格	
3	导热系数 (平均温度 25℃), W/(m·K)	≤0.030	0.030(平均温 度 25.00℃)	合格	
446	燃烧性能	达到 B2级	B ₂ 级	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)