



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC145

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

受检单位: 唐山市丰润区骐锐建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC145

第1页共3页

COME STATE	Co.). Dolourician		<b>第</b> 1 从 共 3 贝				
产品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	型式检验				
受检单位	唐山市丰润区骐锐建材有限公司	生产日期	在 日本 日本 日本				
生产单位	唐山市丰润区骐锐建材有限公司	规格型号	B05 A3.5				
抽样地点	企业成品库房	商标	生的表現生				
抽样人	邓杰一谷冰莹	等级	B05 A3.5				
抽样日期	2016年04月09日	抽样数量	50块				
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000 块				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》						
检验项目	1. 外观 2. 尺寸偏差 3. 干密度 4. 立方体抗压强度 5. 干燥收缩值 6. 导热系数 7. 抗冻性 8. 放射性(放射性比活度)						
检验结论	*经检验,抽检样品的外观GB 11968-2006 中合格品(B)的技术热系数、抗冻性的检验结果符合标准术指标要求;立方体抗压强度的检验级的技术指标要求;放射性(放GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的销与使用范围不受限制。*	术指标要求;一GB 11968-200 全结果符合标准 射性比活度) 的技术指标要。 它日期: 2010	F密度、干燥收缩值、导 06 中 B05 级-合格品的技 i GB 11968-2006 中 A3.5 的检验结果符合标准				

备注: 抽样尺寸: 600 mm×240 mm×200 mm。

批准: (

审核: 347

编制:

Sa. 4.7.

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC145

第2页共3页

	Indi	ATTHOUGH AND THOUGH			第 4 贝 共 5 贝		
序号		检验项目			检验结果	单项结论	
	54545454545454545454545454545454545454	鉄棱掉角	最小尺寸不得大于/mm	30	23.64	等 等 会 等 会 。	
			最太尺寸不得大于/mm	70	无缺棱掉角		
			大于以上尺寸的缺棱掉 角个数,不多于/个	161 <u>2</u> 60	認認		
		裂纹长度	贯穿一棱二面的裂纹长 度不得大于裂纹所在面 的裂纹方向尺寸总和的	1/3		からのから	
			任一面上的裂纹长度不 得大于裂纹方向尺寸的	1/2	无裂纹		
		報	大于以上尺寸的裂纹条 数,不多于/条	222	認認		
		爆裂、粘模和损坏深度 不得大于/mm 平面弯曲 表面疏松、层裂		30	无爆裂、粘 模和损坏	符合	
				不允许	无平面弯曲	符合	
	語			不允许	无表面疏 松、层裂	符合	
	路	表面油污		不允许	无表面油污	符合	
1982	尺寸 偏差 /mm -	长度			-2~+2	合格	
				#1 <b>2</b>	-2~+2	合格	
		2000年1000年100日		3 ±2 23	0~+2	合格	

备注: (此处空台)

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC145

第3页共3页

	THE PARTY OF TACTA			第 3 次 共 3 以 T A D				
序号	格	验项目	标准要求 (B05 級-合格品)		检验结果		单项结论	
3	一千密度	t/ (kg/m³)	≤525		500		合格	
器	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格	
松			≥3.5	≥2.8	3.6	3.5		
133	干燥收缩值(快速法)/ (mm/m)		≤0.80		0.77		合格	
6	导热系数(干态)/[W/(m·k)]		≤0.14		0.13 (平均温度: 25.00℃)		合格	
路	抗冻性 (15 次冻 融循环)	质量损失率/%		5.0		450	記記	
		冻后强度/MPa	≥2.0		2.9		合格	
8	放射性 (放射性比活度) (A 类)		内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0		202		合格	
Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign			外照射指数 (Iγ) ≤1.3		543,443		合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)

#### 说。明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com