

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW154

样品名称:	外墙冻杆	7314
Sample Name		
委托单位:	北京通达利建筑材料厂	

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

由心编号(No), 201311BW154

第1页共2页

中心编号(N	0.): <u>201311BW134</u>	CHAIR THE	10			
样品名称	外墙涂料	检验类	き別	委托检验		
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商	标	耐力平		
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等	级	合格品		
生产日期	新统约	样品组	扁号			
来样日期	2013年11月25日	规格	뒢号			
样品数量	5kg	样品	犬态	无结块液体		
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐洗刷性 10. 耐沾污性 11. 涂层耐温变性 12. 耐人工气候老化性					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目* 格品的技术指标要求。*	发日期: 2014	年 0			
1173	120-5120-513-513-55	(林	29金沙	试章)		

备注:(此处空白)

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW154

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌 后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后 呈均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	€2	0.5	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.87	0.88	合格
7	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
8	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
9	耐洗刷性/次	≥500	500	合格
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤20	18	合格
11	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	符合
12	耐人工气候老化性	250h 不起泡、 不剥落、无裂 纹,粉化≤1 级,变色≤2 级	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉化1级,变色2 级	合格

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024