

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW118

样品名称: Sample Name

委托单位: 北京双宏兴达涂料厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW118

第1页共2页

样品名称	瓷砖粘结砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商品标	認能		
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等 5 级	经路线		
生产日期	2014年08月	样品编号	認絕		
来样日期	2014年09月04日	规格型号	生物型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸原验结果符合标准 JC/T 547-2005 *				
	签发日期: 2014年10月28日 (检验测试章)				
备注: 化此处室首下户上5户户上5户户上5户户上5户户上5户户上5户户上5户户上5户户上5户户上5					

批准:

fort.

审核:



编制:



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW118

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
路	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	合格。
132	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	>0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。