



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW136

TUIT	DI WE		PA	HIL	+OY
UTT	THE	1	DY	10 1	STAN
477	LOPA	1-1	AUT	404	10.4
TO TA	140	CO+	TO-		1

样品名称: BM 轻集料混凝土连锁砌块

Sample Name

委托单位: 北京金海生新型墙体材料有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW136

第1页共2页

	签发日期: 2015 年 09 月 17 日 (检验测试章)			
检验结论				
	*经检验,送检样品的密度等级的中密度等级 1200 级的技术指标要GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0	《求: 抗压强	度的检验结果符合标准	
检验项目	1. 密度等级 1.2. 抗压强度			
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小	型空心砌块》		
样品数量		样品状态	块状, 外观完好	
来样日期	2015年09月11日	规格型号	395mm×195mm×90mm	
生产日期		样品编号		
生产单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	等级	MU5.0	
委托单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	商标		
样品名称	BM轻集料混凝土连锁砌块	检验类别	委托检验 200	

备注:(此处空白)

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW136

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	密度等级/(kg/m³) (密度等级 1200 级)	≥1110, ≤1200	1180	100 AB
	抗压强度/MPa	平均值 最小值	平均值量小值	
(强度等级	(强度等级 MU5.0)	≥5.0 ≥4.0	5.2 4.9	

备注:(此处空台)