



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC318

西州州广

样品名称:	TF板材粘结砂浆	Ţ
Sample Name		
受检单位:	无锡市天丰涂装工程有限公司	H
Client		
检验类别:	型式检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC318

第1页共2页

	A PARTY					
产品名称	TF板材粘结砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	生产日期	2014年01月08日			
生产单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	公司仓库	商标	天丰牌			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	45000			
抽样日期	2014年01月27日	抽样数量	100kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DGJ32/J 19-2006《民用建筑节能工程施工质量验收规程》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与 EPS 板) 3. 可操作时间					
检验结论	*依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 DGJ32/J 19-2006 中胶粘剂的技术指标要求* 签发日期: 2014 年 05 月 26 日					

备注:产品批号: 20140108。

批 准:

审 核:

7491

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC318 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	常温常态	≥0.70	0.89	合格
	/MPa	耐水	≥ 0.50	0.74	合格
拉伸粘接强 2 (与 EPS 板 /MPa	拉伸粘接强度	常温常态	≥ 0.10	0.12	合格
		耐水	≥0.10	0.11	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.22;

(2) 石墨黑质保温板密度 18kg/m3。

