



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC252

样品名称: 聚合物抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 沈阳西尔斯节能科技有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC252

第1页共2页

	(110.). 20100TAC232	RULTURE	第1页共2页			
产品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	生产日期				
生产单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	规格型号	于粉型			
抽样地点	企业成品库房	商品标	西尔斯			
抽样人	王明轩。一张嘉宇了了。	等级	建筑的			
抽样日期	2016年01月30日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	51 10 10 10			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
	经检验, 抽检样品所检项目的 胶浆的技术指标要求。	检验结果符合标?	負JG 149-2003 中抹			
检验结论						
	签发日期: 2016年03月16日					
组织	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
备注: (此处	多りとようちょうしていると	AOPT OF	测量电影			

批准: 6

审核: 水红

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC252

第2页共2页

al of	LI CALIFORNIA MARINA		一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	含格品
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		神冻離	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	\$3.0	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	含格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。