



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC385

样品名称: 聚合物粘结砂浆 Sample Name

受检单位: 北京亚邦丰利保温建材有限公司 Client

P64296429642

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC385

第1页 共2页

注: (此处)	のとなってよってよっている。	和說例。				
	签发日期: 2016 年 05 月 12 日 (检验测试章)					
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符标准JG149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5675252			
抽样日期	2016年03月30日	抽样数量	10kg			
抽样人	除嘉宇、谷冰莹、白色、白色、	等级				
抽样地点	企业成品库房	商标	胡松			
生产单位	北京亚邦丰利保温建材有限公司	规格型号	于粉型			
受检单位	北京亚邦丰利保温建材有限公司	生产日期	部部			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验			

准: (

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC385

第2页 共2页

序号	检验项	認	标准要求 (股粘剂) ≥0.60	检验结果  单项结论	
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度		0.84	合格。
	MPa	耐水	≥0.40	0.65	合格

配比: 粉:水=4:1。

建筑材料工业技术监督研究中心