

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW147

西州对厅位

样品名称:	防水砂浆		
Sample Name		K	
委托单位:	北京永鑫智远科技发展有限公司	-	
Client		1	
检验类别:	委托检验		
Test Type		I	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.):	201405AW	147
-------	-------	----------	-----

第1页共2页

中心细亏(No.): 201405AW147	TAPPTA S	第1页共2页	
样品名称	防水砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	商标		
生产单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	等 级	THE SEPTEMBER	
生产日期		样品编号	4545	
来样日期	2014年05月12日	规格型号	干粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》			
检验项目	1. 抗渗压力 (砂浆试件 28d) 2. 抗压强度 3. 抗折强度			
	经检验,送检样品的抗渗压力(砂浆试件 28d)、抗压强度、抗折强度的检验结果符合标准 JC/T 984-2011 中 I 型的技术指标要求。			
检验结论			NO RE	
	签发日期: 2014 年 07 月 03 日 (检验测试章)			
各注, (此句	1867 - 0-1 TO 0-1 TO 0-1 TO 0	王八八里拾號	图18 多人	

备注:(此处空白)

批准:

Met.

审核: 7490

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW147 第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	抗渗压力(砂浆试件 28d) /MPa	>1.5	1.5	合格
2	抗压强度/MPa	≥18.0	19.8	合格
3	抗折强度/MPa	≥6.0	6.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

