

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC193

样品名称:	钢丝网
Sample Name	
受检单位: Client	无锡市天丰涂装工程有限公司
检验类别: Test Type	型式检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC193

第1页共2页

	0.j. 20130211C133				
产品名称	钢丝网	检验类别	型式检验		
受检单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	产品批号			
生产单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	生产日期	2013年01月		
抽样地点	企业成品库房	商标	的理想是		
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	0.9mm (12.7 × 12.7) mm		
抽样日期	2013年02月28日	抽样数量	5 m <sup>2</sup>		
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m <sup>2</sup>		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 DGJ32/J 19-2007《建筑节能工程施工质量验收规程》				
检验项目	1. 丝径 2. 网孔中心距 3. 焊点抗拉力 4. 热镀锌质量				
检验结论	*依据标准 JG 158-2004 规矩径、网孔中心距、焊点抗拉力DGJ32/J 19-2007 中热镀锌电焊卸签	、热镀锌质量 网丝网的技术指标 发日期: 201	的检验结果符合标:		

备注: (此处空白)

准: 批

审

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC193

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (热镀锌电焊 钢丝网)	检验结果	单项结论
	丝径, mm	$0.9 \pm 0.04$	0.90	合格
2	网孔中心距, mm	12.7×12.7	12.7×12.7	合格
3	焊点抗拉力, N	>65	21 71	合格
4	热镀锌质量, (g/m²)	≥ 122	131	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



中人質

