



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW266

样品名称: 砌筑专用粘接砂浆
Sample Name
委托单位: 涿州鑫盖海建筑材料有限公司
Client
检验类别: 委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201601AW266	第四位	1页 共2页		
样品名称	砌筑专用粘接砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	商。标			
生产单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	等级	DM M7.5		
生产日期	胡锦锦锦	样品编号			
来样日期	2016年01月30日	规格型号	年 學型 200		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度				
	*经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。*				
检验结论					
語語	签发日期: 2016年 03 月 20 日				
经结婚	(检验测试章)				
备注:(此处空句)[2]					

批准:

审 核:

制; 编

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW266

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆 普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
調	保水率/%	≥88	89	合格
2	凝结时间/h	\$23°9\$	4.8	合格
300	28d 抗压强度/MPa	7,5	8.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.16。