



检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW150

样品名称:	B型干拌复合轻集料			
Sample Name				
委托单位: Client	北京诚明嘉洋建材有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type	とかんといってとってよっしょうしょとっしてと			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW150

第1页共2页

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR					
样品名称	B型干拌复合轻集料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	商标	在和好話		
生产单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	等级	B型		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年04月07日	规格型号	超朝朝		
样品数量	10kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物, 无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》				
检验项目	1, 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B型(用于楼面或屋面垫层)的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 05 月 20 日(检验测试章)				

备注: (此处空白)

批准是如分章

核:子尖如

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW150

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 B型 (用于楼面 或屋面垫层)	检验结果	单项 结论
認	千密度/ (kg/m³)	≤850	830	合格
2	抗压强度/MPa	>3.0	3.1	合格
1357 1367	导热系数/[W/(m·K)]	≤ 0.25	0.22 (平均温度: 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。