

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC321

样品名称:	现浇泡沫混凝土	7
Sample Name		
受检单位: Client	北京和盛乾元科技发展有限公司	
检验类别: Test Type	型式检验	STATE OF STA

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC321

第1页共2页

产品名称	现浇泡沫混凝土	检验类别	型式检验			
受检单位	北京和盛乾元科技发展有限公司	生产日期	2014年03月06日			
生产单位	北京和盛乾元科技发展有限公司	规格型号	はいいます。			
抽样地点	企业成品库房	商标	都经验等			
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等级	A03 级			
抽样日期	2014年03月21日	抽样数量	30m ²			
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	300m ²			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》					
检验项目	1. 尺寸偏差和外观 2. 干密度 3. 导热系数 4. 强度 5. 吸水率					
检验结论	*经检验,抽检样品的尺寸偏差和外观的检验结果符合标准JG/T 266-2011 中现浇泡沫混凝土的技术指标要求; 干密度、导热系数的检验结果符合标准JG/T 266-2011 中干密度等级 A03 级的技术指标要求强度的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中强度等级 C0.3 级的技术指表要求; 吸水率的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中吸水率等级 W20 约技术指标要求。*					
	金额		检验测试章			
TOPTA	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	The state of the s	MATEUR AND			

备注: 样品编号: 20140306。

批准:

事核:张州

编制:

微量测试音





电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC321

第2页 共2页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项 结论	
	尺偏和 外(浇沫凝	表面平整度允许偏差/mm		± 10	0~+5	合格	
		高差 和 裂纹 外观 (现 浇泡	裂纹长度率 /(mm/m²)	平面	≤400	无裂纹	符合
966				立面	≤350		
			裂纹宽度/mm		< 1		祖
		厚度允许偏差/%		± 5	-2~+5	合格	
The state of the s		表面油污、层裂、表面疏松		不允许	无表面油污、层 裂、表面疏松	符合	
2	千密度/ (kg/m³)			≤300 (A03 级)	300	合格	
3	导热系数/ [W/(m·k)]				≤0.08(A03级)	0.07(平均温度: 25.00℃)	合格
4	强度/MPa (强度等级		每组平均值		≥0.30	0.46	合格
		C0.3级) 单块最小值		> 0.225	0.420	合格	
5	吸水率/%			≤20 (W20级)	20	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723