



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW003

201510AW003

样品名称: 玻璃棉管

Sample Name

委托单位: 河北美格保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW003

第 1 页 共 2 页

样品名称	玻璃棉管	检验类别	委托检验
委托单位	河北美格保温建材有限公司	商 标	—
生产单位	河北美格保温建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 10 月 10 日	规格型号	—
样品数量	5m	样品状态	管状, 外观完好
检验依据	GB/T 13350-2008 《绝热用玻璃棉及其制品》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 纤维平均直径 4. 渣球含量		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、导热系数、纤维平均直径、渣球含量的检验结果符合标准 GB/T 13350-2008 中管壳的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 10 月 28 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批

准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510AW003

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (管壳)	检验结果	单项结论
1	密度, kg/m^3	45~90	45	合格
2	导热系数(平均温度 70_{-2}^{+5}°C) /[W/(m·K)]	≤ 0.043	0.041 (平均温度 70.00°C)	合格
3	纤维平均直径/ μm	≤ 8.0	4.8	合格
4	渣球含量(粒径 $>0.25\text{mm}$) /%	≤ 4.0	3.1	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

