



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408BW006



样品名称: 耐碱封底漆

Sample Name

委托单位: 北京瀛海玉友粘合剂厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408BW006

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐碱封底漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	商 标	—
生产单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 08 月 06 日	规格型号	II 型
样品数量	10kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JG/T 210-2007《建筑内外墙用底漆》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 涂膜外观 5. 干燥时间 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 附着力 9. 抗泛碱性		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、附着力、抗泛碱性的检验结果符合标准 JG/T 210-2007 中外墙 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 10 月 09 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408BW006

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	涂膜外观	正常	正常	符合
5	干燥时间(表干)/h	≤2	0.8	合格
6	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
7	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
8	附着力/级	≤2	2	合格
9	抗泛碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry