



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW124

样品名称: 真石漆
Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂
Client
检验类别: 委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW124

第1页共2页

1 0 5 10 3 (1	10.). 201004BW124	アナウバナ	月10 共2页		
样品名称	真石漆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商标	经际路		
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等级	認認		
生产日期		样品编号	記録		
来样日期	2016年04月07日	规格型号	想想		
样品数量	10kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	液态		
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》				
检验项目	1.涂料低温贮存稳定性 2.初期干燥抗裂性 3. 干燥时间 4. 耐碱性 5. 耐水性 6. 粘结强度(标准状态)				
	经检验,送检样品的涂料低温贮存稳定性、初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱性、耐水性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准JG/T 24-2000 中 W 型 (外用)的技术指标要求。				
检验结论			下混砂煮		
認認	42242242424	发日期: 2016年 (检验	● 05 月 16 日 金测试章)		
备注:(此处	家的工艺中224年276年	St. Editor	建設司章		

批准是如复車

核: 7/277

编制:

#

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW124

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
	涂料低温贮存稳定性	3 次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及 组成物的变化	符合
2	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
3	干燥时间 (表干) /h	\$25 €4 765	3571565	合格
**************************************	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
5	耐水性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
6	粘结强度(标准状态) /MPa	≥0.70	0.85	合格。

(以下空白)

备注: (此处空白)