

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW150

样品名称: 外墙面漆(外墙罩面漆)

Sample Name

委托单位: 北京通达利建筑材料厂

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

由心编号(No) → 201311BW150

第1页共2页

中心细亏(NO.): 201311BW130			70	1 火 六 4 火		
样品名称	外墙面漆 (外墙罩面漆)	检验	送别	委托检验		
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商	标	耐力平		
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等	级	合格品		
生产日期		样品	品编号			
来样日期	2013年11月25日	规构	各型号			
样品数量	5kg	样品	3.状态	无结块液体		
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 涂膜外观 5. 耐碱性 6. 耐洗刷性 7. 涂层耐温变性 8. 耐水性 9. 低温稳定性					
检验结论	*经检验,送检样品的容器中半耐碱性、耐洗刷性、涂层耐温变性、标准 GB/T 9755-2001 中合格品的技	、耐水性、低 技术指标要求 发日期:20	温稳定的。* ***********************************	生的检验结果符合		
备注:(此处	空台)	一种种诗				

批 准:

制: 编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW150

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (含格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均 匀状态	无硬块,搅拌后呈均 匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	干燥时间 (表干)/h	€2	0.5	合格
4	涂膜外观	2000年常	正常	符合
5	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
6	耐洗刷性/次	> 500	500	合格
7	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	符合
8	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
9	低温稳定性	不变质	不变质	符合
	C THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	/以下六七	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME	

(以下空白)

备注: (此处空白