

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201309DW001

型的对射。

样品名称:	6年13年13年13年13年13年13年13年13年13年13年13年13年13年	
Sample Name		
委托单位:Client	北京合木粘合剂厂	語語語
检验类别:	委托检验	路路

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201309DW001

第1页共2页

	A MARKET OF THE PARTY OF THE PARTY.	Control of the Contro					
	样品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验			
1	委托单位	北京合木粘合剂厂	商	世宇辉煌			
	生产单位	北京合木粘合剂厂	等级	i ci			
444	生产日期		样品编号				
14 T	来样日期	2013年09月04日	规格型号	† 20kg/策			
	样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状			
	检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
	检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度	2. 浸水后的拉伸胶粘强度 4. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度				
	经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强 老化后的拉伸胶粘强度、晾置时间,20min 拉伸胶粘强度的检验 合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1)的技术指标要求。						
1	检验结论						
	签发日期: 2013 年 11 月 29 (检验测试章)						
				The second secon			

备注: (此处空白)

批准: (

编 制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: (00024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201309DW001

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0,5	0.9	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格
3	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格
45	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.7	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.25。